СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

Подрядчик: ООО "Строительная Компания Стандарты Качества"

ИНН 7807362763 КПП 780701001 ОГРН 1117847364249

Адрес - Санкт - Петербург. Выборгское шоссе 212 пав 11А

тел +79214172762 www.as-resurs.ru mail. 4172762@mail.ru

Адрес строительства: Проект "Райский уголок" 70м2

Заказчик :



Комерческое предложение

Геодезические работы, выемка грунта, дреннажные системы, фундамент.

1. Разметка участка. 2. Геодезические работы. 3. Монтаж свайно винтового фундамента, сваи D108.

Монтаж силового каркаса дома - стены, перекрытия, стропильная система, кровля, отделка фасада, внутренняя отделка	
1 Монтаж обвязочного бруса 200*200мм.	13. Монтаж входной двери Форпост.
2 Монтаж силового каркаса дома. Стены, лаги, перекр,строп система. Балки 200*5	14 Монтаж пола - черновой доска 40мм, ОСБ 12мм.
3 Монтаж кровли, ветрозащита, контр обр, обрешетка, металочерепица с добор э.	15 Устройство деревянной лестницы, стандарт.
Монтаж фасадн. пирога - ветрозащита изоплат, обшивка блок хаус, покраска тикури	16 Монтаж системы электропитания - НЕТ (оплачивается отдельно)
5 Подшивка свесов, террас - строганная доска с покраской тикурилой.	17 Монтаж канализации и септика - НЕТ (оплачивается отдельно)
6 Монтаж водосточной системы.	18 Монтаж водоснабжения - НЕТ (оплачивается отдельно)
7 Отделка цоколя цокольными панелями.	19 Монтаж системы отопления - НЕТ (оплачивается отдельно)
8 Монтаж столбов, ограждений террасы.	20 В расчет включено антисептирование всего пиломатериала.
9 Утепление дома минеральной ватой - роквул. Утепление пола под домом - пено	21 В расчет включены все работы, материалы, доставка материалов.
10 Монтаж пароизоляционной пленки.	
11 Отделка внутренних стен и потолка вагонкой.	
12 Монтаж окон Рехау с ламинацией, отливы.	
Стоимость работ, материалов, доставок, аренды техники, для выполнения работ по монтажу	**2450000**
Общая стоимость строительства дома	**2450000**

КП разработанно нашими специалистами исходя из оптимального соотношения цены и качества.

По желанию заказчика комплектация дома может быть изменена.