

ООО "Строительная Компания Стандарты Качества"

WWW.AS-RESURS.RU +79214172762 +79811810068 4172762@MAIL.RU

Расчет по проекту "Лесной" 290м2 дата расчета 19.02.2024г.

Этап № 1 Геодезические работы, устройство фундамента.

Спецификация работ и материалов.

№	Тип работ, материалов.	Кол-во	Ед. изм.	Цена, руб	Сумма, руб
1	Геодезическая работа на всем этапе. Разметка, привязка строения, контроль.	1	шт	10000	10000
2	Выемка грунта механизированным способом, доводка котлована в ручную. Контроль за процессом.	1	смена	10000	10000
3	Укладка геотекстиля 200мкр.	200	м2	50	10000
4	Трамбовка сыпучих материалов виброплитой (основание, подсыпка, обратная засыпка) фундамента.	100	м3	1000	100000
5	Монтаж закладных для коммуникаций.	5	шт	5000	25000
6	Монтаж основания - подбетонка на основе мембраны "Плантер Стандарт"	160	м2	100	16000
7	Бетонирование фунда. плиты. (Опалубка, армирование, заливка бетона, дем опалубки.) Плита 300мм.	45	м3	8000	360000
8	Накладные расходы, топливо, разгрузка материалов.	1	этап	75000	75000

Общая стоимость работ по этапу №1 **606000**

1	Гетекстиль 200мкр. Рулон 50м2 (с учетом нахлеста на стенки котлована, и нахлеста на основании).	4	рулон	3200	12800
2	Песок, ПГС, для устройства основания фундамента. (с учетом коэффициента уплотнения)	100	м3	800	80000
3	Аренда трактора.	1	смена	24000	24000
4	Пиломатериал для опалубки. С учетом подрезки, колышков. 2 сорт	3	м3	10000	30000
5	Мембрана "Плантер стандарт" рулон 40м2"	4	рулон	8100	32400
6	Арматура 12мм. С запасом на нахлест, учетом арматуры 8мм (изготовление хомутов и лягух)	3.5	тн	55000	192500
7	Товарный бетон марка 300 с доставкой.	45	м3	5500	247500
8	Комплект расходников для фундамента - перчатки, проволока, стаканы, отрезные круги.	3	комплект	10000	30000
9	Комплект труб и крепежа для монтажа закладных.	1	комплект	10000	10000
10	Доставка арматуры шаландой	1	маш	16000	16000
11	Доставка сыпучих материалов машиной 10м3	10	маш	4500	45000
12	Доставка общестроительных материалов газелью "Петрович"	1	маш	3500	3500
13	Аренда бетононасоса.	1	смена	24000	24000

Стоимость материалов и аренды техники по этапу №1 **747700**

Итоговая стоимость работ и материалов по этапу №1 **1353700**

Этап № 2 Коробка дома, перекрытия.

Спецификация работ и материалов.

№	Тип работ, материалов.	Кол-во	Ед. изм.	Цена, руб	Сумма, руб
1	Гидроизоляция основания стен.	77	м.п	100	7700
2	Кладка стен из газобетонных блоков 375мм с армированием 1 и каждого 4го ряда.	150	м3	5000	750000
3	Кладка перегородок из газобетонных блоков 150мм.	90	м2	1000	90000
4	Бетонирование армированных поясов, ригелей, перемычек.(опалубка, армирование, заливка)	22	м3	14000	308000
5	Монтаж перекрытий, пустотные плиты 220мм.	135	м2	1200	162000
6	Накладные расходы, топливо, разгрузка материалов.	1	этап	150000	150000

Общая стоимость работ по этапу №2 **1467700**

1	Гидроизоляция Технониколь Техноэласт ЭПП черный 10 кв.м	3	рулон	2224	6672
2	Газобетон ЛСР 375x250x625 мм D400	150	м3	7500	1125000
3	Газобетон ЛСР 150x250x625 мм D400	13.5	м3	7500	101250
4	Арматура - стены, армопояса, перемычки.	2	тн	55000	110000
5	Бетон м300 с доставкой. С учетом усадки, и потерь при заливке.	22	м3	5500	121000
6	Клей для газобетонных блоков	163.5	меш	360	58860

7	Пустотные плиты перекрытия. 220мм.	135	м2	2500	337500
8	Аренда бетононасоса.	2	смена	24000	48000
9	Аренда крана, манипулятора.	2	смена	24000	48000
10	Пиломатериалы для опалубки армопоясов, ригиля, перемычки. 2 сорт	2	м3	10000	20000
11	Доставка арматуры маленькой машиной до 3тн и не длиннее 6м.	1	маш	8000	8000
12	Доставка плит перекрытия шаланда	5	маш	16000	80000
13	Доставка газобетонных блоков на объект - шаланда	6	маш	16000	96000
14	Расходные материалы - обрезные круги, перчатки, гвозди и тд.	4	копл	10000	40000

Стоимость материалов и аренды техники по этапу №2 **2200282**

Итоговая стоимость работ и материалов по этапу №2 **3667982**

Этап № 3 Кровля, чердачные перекрытия.

Спецификация работ и материалов.

№	Тип работ, материалов.	Кол-во	Ед. изм.	Цена, руб	Сумма, руб
1	Гидроизоляция основания стен.	100	м.п	100	10000
2	Монтаж мауэрлата. Брус 150-150мм. На шпильки.	100	м.п	800	80000
3	Монтаж перекрытий 2го этажа. Доска 50-200.	140	м2	1000	140000
4	Монтаж стропильной системы. Доска 50-200.	230	м2	1500	345000
5	Монтаж ветрозащитной мембраны "Тайвик Софт"	230	м2	100	23000
6	Монтаж контр обрешетки. Брусочек 50-50мм.	230	м2	150	34500
7	Монтаж обрешетки. Доска 100-25мм.	230	м2	300	69000
8	Монтаж металочерепицы. "Супермонтерей" RAL 8017 0.05мм. Конек.	230	м2	1200	276000
9	Накладные расходы, топливо, разгрузка материалов.	1	этап	100000	100000

Общая стоимость работ по этапу №3 **1077500**

1	Гидроизоляция Технониколь Техноэласт ЭПП черный 10 кв.м	2	рулон	2224	4448
2	Брус 150-150-6000мм.	15	шт	3500	52500
3	Деловой пиломатериал для устройства кровли и подстропильных элементов.	16	м3.	16000	256000
4	Ветрозащитная мембрана "Тайвик Софт" Рулон 75м2. с учетом нахлестов 400мм.	4	шт	12000	48000
5	Металочерепица "Супермонтерей" 0.05мм. Конек - ендова. С учетом обрезков и нахлест	250	м2	1300	325000
6	Крепеж. Саморезы, гвозди, уголки, пластины, кровельные саморезы и тд.	5	комплект	10000	50000
7	Антисептирование. Работа и материал. За 1 м3 пиломатериала.	16	м3	5000	80000
8	Доставка леса машина 3 м3	5	маш	8000	40000
9	Доставка кровельного покрытия	2	маш	8000	16000
10	Доставка общестроительных материалов газелью "Петрович"	1	маш	3500	3500

Стоимость материалов и аренды техники по этапу №3 **875448**

Итоговая стоимость работ и материалов по этапу №3 **1952948**

Этап № 4 Фасадные работы.

Спецификация работ и материалов.

№	Тип работ, материалов.	Кол-во	Ед. изм.	Цена, руб	Сумма, руб
1	Монтаж и разборка строительных лесов	335	м2	500	167500
2	Утепление фасада базальтовой ватой. Рокфасад 50мм. Крепление дюбелями.	290	м2	750	217500
3	Нанесение черновой фасадной штукатурки. Монтаж уголков, сетки. Откосы.	335	м2	1000	335000
4	Нанесение основания под декоративную штукатурку. Грунт. 1 слой.	335	м2	200	67000
5	Нанесение декоративной штукатурки "Короед"	335	м2	1000	335000
6	Окраска фасада водозмульсионной краской. 2 слоя.	335	м2.	400	134000
7	Монтаж наружной входной двери.	2	шт	25000	50000
8	Подшика свесов сайдингом Dekki - торцевая и ветровая доска - металл.	1	комплект	170000	170000
9	Монтаж водосточной системы Dekki.	1	комплект	100000	100000
10	Накладные расходы, топливо, разгрузка материалов.	1	этап	150000	150000

Общая стоимость работ по этапу №4					1726000
1	Монтаж металлопластиковых окон РЕХАУ окна и монтаж. (ориентировочно)	45	м2	24000	1080000
2	Утеплитель Рокфасад 50мм. Упаковка 2.4 м2. +3% на подрезку.	145	упаковка	2100	304500
3	Крепежный дюбель (парашют) 10-120мм с пластиковым гвоздем. Упаковка 250шт.	5.8	упаковка	4500	26100
4	Штукатурный уголок. Профиль Оптима 20x20 мм 3 м 0.30 мм оцинкованный.	20	шт.	37	740
5	Пиломатериал для устройства лесов 2 сорт	4	м3	10000	40000
6	Сетка стеклотканевая фасадная ячейка 5x5 мм рулон 75 м2	5	рулон	1600	8000
7	Клей для минеральной ваты Церезит СТ 190 25 кг 1 меш на 3м2	111.67	меш	815	91008.33333
8	Штукатурка декоративная Церезит СТ 137 Камешковая 2,5 мм под покраску 25 кг. 1меш 8м2	41.875	меш	1165	48784.375
9	Грунт под декоративную штукатурку Ceresit СТ16 10 л 1 ведро 20м2	16.75	ведро	2400	40200
10	Краска водно-дисперсионная фасадная Ceresit СТ 44 15 л 1 ведро 25м2 в 2 слоя.	13.4	ведро	8450	113230
11	Комплект для подшивки свесов(рейки,сайдинг Dekki, металл)	2	комплект	90000	180000
12	Комплект водосточной системы. Dekki.	2	комплект	50000	100000
13	Входная дверь.	2	шт	50000	100000
14	Доставка леса машина 3 м3	1	маш	8000	8000
15	Доставка материалов.	10	маш	7000	70000
16	Расходные материалы- кисти, крепеж и тд.	5	комплект	10000	50000

Стоимость материалов и аренды техники по этапу №4 **2260562.708**

Итоговая стоимость работ и материалов по этапу №4 **3986562.708**

Общая сметная стоимость работ и материалов по всем этапам **10,961,192.71р.**

Примечания.

Расчет выполнен на основании эскизов с погрешностью 10-15% Точный расчет предоставляется после покупки проекта, или индивидуального проектирования.

Данный проект можно построить по следующим технологиям - поризованная керамика, несъемная опалубка, кирпич и тд.

Для расчета по другой технологии присылайте заявку. Цены на работы и материалы корректируются на актуальные в день осуществления расчетов.