

# ООО "Строительная Компания Стандарты Качества"

WWW.AS-RESURS.RU +79214172762 +79811810068 4172762@MAIL.RU

Расчет по проекту "Южный" 153м2 дата расчета 14.02.2024г.

**Этап № 1 Геодезические работы, устройство фундамента.**

## Спецификация работ и материалов.

№	Тип работ, материалов.	Кол-во	Ед. изм.	Цена, руб	Сумма, руб
1	Геодезическая работа на всем этапе. Разметка, привязка строения, контроль.	1	шт	10000	10000
2	Выемка грунта механизированным способом, доводка котлована в ручную. Контроль за процессом.	1	смена	10000	10000
3	Укладка геотекстиля 200мкр.	150	м2	50	7500
4	Трамбовка сыпучих материалов виброплитой (основание, подсыпка, обратная засыпка) фундамента.	70	м3	800	56000
5	Монтаж закладных для коммуникаций.	3	шт	5000	15000
6	Монтаж основания - подбетонка на основе мембраны "Плантер Стандарт"	120	м2	100	12000
7	Бетонирование фунда. плиты. (Опалубка, армирование, заливка бетона, дем опалубки.) Плита 300мм.	25	м3	8000	200000
8	Накладные расходы, топливо, разгрузка материалов.	1	этап	50000	50000

**Общая стоимость работ по этапу №1** **360500**

1	Гетекстиль 200мкр. Рулон 50м2 (с учетом нахлеста на стенки котлована, и нахлеста на основании).	3	рулон	3200	9600
2	Песок, ПГС, для устройства основания фундамента. (с учетом коэффициента уплотнения)	70	м3	800	56000
3	Аренда трактора.	1	смена	24000	24000
4	Пиломатериал для опалубки. С учетом подрезки, колышков. 2 сорт	2	м3	10000	20000
5	Мембрана "Плантер стандарт" рулон 40м2"	3	рулон	8100	24300
6	Арматура 12мм. С запасом на нахлест, учетом арматуры 8мм (изготовление хомутов и лягух)	2	тн	55000	110000
7	Товарный бетон марка 300 с доставкой.	25	м3	5500	137500
8	Комплект расходников для фундамента - перчатки, проволока, стаканы, отрезные круги.	2	комплект	10000	20000
9	Комплект труб и крепежа для монтажа закладных.	1	комплект	10000	10000
10	Доставка арматуры мал маш.	1	маш	8000	8000
11	Доставка сыпучих материалов машиной 10м3	7	маш	4500	31500
12	Доставка общестроительных материалов газелью "Петрович"	1	маш	3500	3500
13	Аренда бетононасоса.	1	смена	24000	24000

**Стоимость материалов и аренды техники по этапу №1** **478400**

**Итоговая стоимость работ и материалов по этапу №1** **838900**

**Этап № 2 Коробка дома, перекрытия.**

## Спецификация работ и материалов.

№	Тип работ, материалов.	Кол-во	Ед. изм.	Цена, руб	Сумма, руб
1	Гидроизоляция основания стен.	35	м.п	100	3500
2	Кладка стен из газобетонных блоков 375мм с армированием 1 и каждого 4го ряда.	72	м3	5000	360000
3	Кладка перегородок из газобетонных блоков 150мм.	60	м2	1000	60000
4	Бетонирование армированных поясов, ригелей, перемычек.(опалубка, армирование, заливка)	8	м3	14000	112000
5	Монтаж перекрытий, пустотные плиты 220мм.	77	м2	1200	92400
6	Накладные расходы, топливо, разгрузка материалов.	1	этап	70000	70000

**Общая стоимость работ по этапу №2** **697900**

1	Гидроизоляция Технониколь Техноэласт ЭПП черный 10 кв.м	2	рулон	2224	4448
2	Газобетон ЛСР 375x250x625 мм D400	72	м3	7500	540000
3	Газобетон ЛСР 150x250x625 мм D400	9	м3	7500	67500
4	Арматура - стены, армопояса, перемычки.	1	тн	55000	55000
5	Бетон м300 с доставкой. С учетом усадки, и потерь при заливке.	8	м3	5500	44000
6	Клей для газобетонных блоков	81	меш	360	29160

7	Пустотные плиты перекрытия. 220мм.	77	м2	2500	192500
8	Аренда бетононасоса.	2	смена	24000	48000
9	Аренда крана, манипулятора.	2	смена	24000	48000
10	Пиломатериалы для опалубки армопоясов, ригиля, перемычки. 2 сорт	1	м3	10000	10000
11	Доставка арматуры маленькой машиной до 3тн и не длиннее 6м.	1	маш	8000	8000
12	Доставка плит перекрытия шаланда	2	маш	16000	32000
13	Доставка газобетонных блоков на объект - шаланда	3	маш	16000	48000
14	Расходные материалы - обрезные круги, перчатки, гвозди и тд.	2	копл	10000	20000

**Стоимость материалов и аренды техники по этапу №2** **1146608**

**Итоговая стоимость работ и материалов по этапу №2** **1844508**

**Этап № 3 Кровля, чердачные перекрытия.**

**Спецификация работ и материалов.**

№	Тип работ, материалов.	Кол-во	Ед. изм.	Цена, руб	Сумма, руб
1	Гидроизоляция основания стен.	30	м.п	100	3000
2	Монтаж мауэрлата. Брус 150-150мм. На шпильки.	30	м.п	800	24000
3	Монтаж перекрытий 2го этажа. Доска 50-200.	0	м2	800	0
4	Монтаж стропильной системы. Доска 50-200.	135	м2	1500	202500
5	Монтаж ветрозащитной мембраны "Тайвик Софт"	135	м2	100	13500
6	Монтаж контр обрешетки. Брус 50-50мм.	135	м2	150	20250
7	Монтаж обрешетки. Доска 100-25мм.	135	м2	300	40500
8	Монтаж металочерепицы. "Супермонтерей" RAL 8017 0.05мм. Конек.	135	м2	1200	162000
9	Накладные расходы, топливо, разгрузка материалов.	1	этап	50000	50000

**Общая стоимость работ по этапу №3** **515750**

1	Гидроизоляция Технониколь Техноэласт ЭПП черный 10 кв.м	2	рулон	2224	4448
2	Брус 150-150-6000мм.	5	шт	3500	17500
3	Деловой пиломатериал для устройства кровли и подстропильных элементов.	7	м3.	16000	112000
4	Ветрозащитная мембрана "Тайвик Софт" Рулон 75м2. с учетом нахлестов 400мм.	2	шт	12000	24000
5	Металочерепица "Супермонтерей" 0.05мм. Конек - ендова. С учетом обрезков и нахлест	140	м2	1300	182000
6	Крепеж. Саморезы, гвозди, уголки, пластины, кровельные саморезы и тд.	2	комплект	10000	20000
7	Антисептирование. Работа и материал. За 1 м3 пиломатериала.	7	м3	5000	35000
8	Доставка леса машина 3 м3	2	маш	8000	16000
9	Доставка кровельного покрытия	1	маш	8000	8000
10	Доставка общестроительных материалов газелью "Петрович"	1	маш	3500	3500

**Стоимость материалов и аренды техники по этапу №3** **422448**

**Итоговая стоимость работ и материалов по этапу №3** **938198**

**Этап № 4 Фасадные работы.**

**Спецификация работ и материалов.**

№	Тип работ, материалов.	Кол-во	Ед. изм.	Цена, руб	Сумма, руб
1	Монтаж и разборка строительных лесов	210	м2	500	105000
2	Утепление фасада базальтовой ватой. Рокфасад 50мм. Крепление дюбелями.	190	м2	750	142500
3	Нанесение черновой фасадной штукатурки. Монтаж уголков, сетки. Откосы.	210	м2	1000	210000
4	Нанесение основания под декоративную штукатурку. Грунт. 1 слой.	210	м2	200	42000
5	Нанесение декоративной штукатурки "Короед"	210	м2	1000	210000
6	Окраска фасада водоземлюсионной краской. 2 слоя.	210	м2.	400	84000
7	Монтаж наружной входной двери.	1	шт	25000	25000
8	Подшика свесов сайдингом Dekki - торцевая и ветровая доска - металл.	1	комплект	120000	120000
9	Монтаж водосточной системы Dekki.	1	комплект	70000	70000
10	Накладные расходы, топливо, разгрузка материалов.	1	этап	75000	75000

Общая стоимость работ по этапу №4					1083500
1	Монтаж металлопластиковых окон РЕХАУ окна и монтаж. (ориентировочно)	20	м2	24000	480000
2	Утеплитель Рокфасад 50мм. Упаковка 2.4 м2. +3% на подрезку.	95	упаковка	2100	199500
3	Крепежный дюбель (парашют) 10-120мм с пластиковым гвоздем. Упаковка 250шт.	3.8	упаковка	4500	17100
4	Штукатурный уголок. Профиль Оптима 20x20 мм 3 м 0.30 мм оцинкованный.	10	шт.	37	370
5	Пиломатериал для устройства лесов 2 сорт	2	м3	10000	20000
6	Сетка стеклотканевая фасадная ячейка 5x5 мм рулон 75 м2	4	рулон	1600	6400
7	Клей для минеральной ваты Церезит СТ 190 25 кг 1 меш на 3м2	70	меш	815	57050
8	Штукатурка декоративная Церезит СТ 137 Камешковая 2,5 мм под покраску 25 кг. 1меш 8м2	26.25	меш	1165	30581.25
9	Грунт под декоративную штукатурку Ceresit СТ16 10 л 1 ведро 20м2	10.5	ведро	2400	25200
10	Краска водно-дисперсионная фасадная Ceresit СТ 44 15 л 1 ведро 25м2 в 2 слоя.	8.4	ведро	8450	70980
11	Комплект для подшивки свесов(рейки,сайдинг Dekki, металл)	1	комплект	80000	80000
12	Комплект водосточной системы. Dekki.	1	комплект	50000	50000
13	Входная дверь.	1	шт	50000	50000
14	Доставка леса машина 3 м3	1	маш	8000	8000
15	Доставка материалов.	4	маш	7000	28000
16	Расходные материалы- кисти, крепеж и тд.	2	комплект	10000	20000

**Стоимость материалов и аренды техники по этапу №4** **1143181.25**

**Итоговая стоимость работ и материалов по этапу №4** **2226681.25**

**Общая сметная стоимость работ и материалов по всем этапам** **5,848,287.25р.**

### Примечания.

Расчет выполнен на основании эскизов с погрешностью 10-15% Точный расчет предоставляется после покупки проекта, или индивидуального проектирования.

Данный проект можно построить по следующим технологиям - поризованная керамика, несъемная опалубка, кирпич и тд.

Для расчета по другой технологии присылайте заявку. Цены на работы и материалы корректируются на актуальные в день осуществления расчетов.